
KOSZTORYS NAKŁADCZY (ŚLEPY)

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Sierpeckiej wraz zczęścią ul. I Maja odc. dł. 200,91 mb ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Skepe
INWESTOR : Urząd Gminy i Miasta w Skepem
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
AI. 1-go Maja odc. dł. 200,91mb					
1		ROBOTY DROGOWE			
1.1		roboty pomiarowe			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.020	km km	0.020	
				RAZEM	0.020
1.2		wykonanie jezdni			
2 d.1.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1930+144-218.4	m ² m ²	1855.600	
				RAZEM	1855.600
3 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1930+144-218.4	m ² m ²	1855.600	
				RAZEM	1855.600
4 d.1.2	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 6 cm (warstwa profilowa) 730	m ² m ²	730.000	
				RAZEM	730.000
5 d.1.2	KNNR 6 1002-01	Wykonanie mikrodywanika - warstwa ścieralna 1930+144-218.4	m ² m ²	1855.600	
				RAZEM	1855.600
1.3		roboty dodatkowe			
6 d.1.3	kalk. własna	Wykonanie wciniek gr 6 cm 148	m ² m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
7 d.1.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8 d.1.3	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
9 d.1.3	KNR 2-31 0604-01 analogia	Kratki ściekowe wraz z osadnikiem /demontaż starych i montaż nowych/ 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Al. 1-go Maja odc. dł. 200,91mb						
1		ROBOTY DROGOWE				
1.1		roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.020		
d.1.	01					
1						
Razem dział: roboty pomiarowe						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		wykonanie jezdni				
2 d.1. 2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1930+144- 218.4 = 1855.600		
3 d.1. 2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1930+144- 218.4 = 1855.600		
4 d.1. 2	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 6 cm (warstwa profilowa)	m ²	730		
5 d.1. 2	KNNR 6 1002-01	Wykonanie mikrodywanika - warstwa ścieralna	m ²	1930+144- 218.4 = 1855.600		
Razem dział: wykonanie jezdni						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		roboty dodatkowe				
6 d.1. 3	kalk. własna	Wykonanie wciniek gr 6 cm	m ²	148		
7 d.1. 3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	10		
8 d.1. 3	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namotu	m	18		
9 d.1. 3	KNR 2-31 0604-01 analogia	Kratki ściekowe wraz z osadnikiem /demontaż starych i montaż nowych/	kpl.	2		
Razem dział: roboty dodatkowe						
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY DROGOWE					
1.1	roboty pomiarowe					
1.2	wykonanie jezdni					
1.3	roboty dodatkowe					
	RAZEM netto					
	VAT					
	Razem brutto					

Słownie: