

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
ROBOTY DROGOWE

Obiekt PRZEBUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ W JÓZEFKOWIE
Branża DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: lipnowski Gmina: Skępe Miejscowość:
Józefkowo
Jednostka ewidencyjna: 040807_5 Skępe Obręb 0016 Żagno – dz. nr 13/1, 58,
259, 295
Inwestor Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe
Wykonawca AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1 87-100 Toruń
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Spis treści

1. Tabela elementów	3
2. Kosztorys	4
3. Zestawienie robocizny	5
4. Zestawienie materiałów	6
5. Zestawienie sprzętu	7

Tabela elementów scalonych

PRZEBUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ W JÓZEFKOWIE

Nr	Opis	Wartość
1.	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8	
2.	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45112000-5	
3.	NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233220-7	
4.	POBOCZA Kod CPV: 45233220-7	
5.	ROBOTY POZOSTAŁE Kod CPV: 45233220-7	
	Razem	

Kosztorys Ofertowy Ślepy

PRZEBUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ W JÓZEFKOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 4510000-8						
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,637		
2	KNR 2-01 0119/03	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz projektu stałej organizacji ruchu (z zatwierdzeniami)	kpl.	1		
2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45112000-5						
3	KNR 2-31 0103/05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2.857,144		
3. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233220-7						
4	KNR 2-31 0107/01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką niezwiązaną z zagęszczeniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm	m3	200		
5	KSNR 6 1005/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	2.857,144		
6	KSNR 6 1005/07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2.857,144		
7	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.791,427		
8	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	-2.791,427		
9	KNNR 6 0308/07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Krotność: 9	t	203,774		
10	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2.791,427		
11	KNNR 6 1005/07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2.791,427		
12	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	2.725,71		
13	KNNR 6 0309/07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Krotność: 9	t	208,517		
4. POBOCZA Kod CPV: 45233220-7						
14	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy w gruncie kat. I-IV	m2	951,593		
15	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 7cm	m2	951,593		
16	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu Krotność: 6	m2	951,593		
5. ROBOTY POZOSTAŁE Kod CPV: 45233220-7						
17	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - pomiar powykonawczy	km	0,637		
Ogółem kosztorys						

Zestawienie robocizny

PRZEBUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ W JÓZEFKOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bituminiarze gr.II	r-g	58,061		
2	Bituminiarze gr.III	r-g	6,141		
3	Brukarze gr.II	r-g	21,696		
4	Robocizna (ATH 1)	r-g	1.137,127		
5	Robotnicy gr.I	r-g	21,696		
6	Robotnicy gr.II	r-g	3,35		
		Razem	1.248,071		

Zestawienie materiałów

PRZEBUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ W JÓZEFKOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem	kg	2.880,771		
2	Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm	t	88,928		
3	Miał kamienny łamany (kruszywy)	t	55,698		
4	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S	t	208,517		
5	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 11 W	t	203,774		
6	Olej (paliwo technologiczne)	dm3	101,675		
7	Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m	m3	0,132		
8	Tłuczeń kamienny - frakcja 4/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001	t	262,259		
9	Tłuczeń kamienny - frakcja 31,5/63mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001	t	398		
10	Woda (wg PN-EN 1008:2004)	m3	120,888		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

Zestawienie sprzętu

PRZEBUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ W JÓZEFKOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	m-g	89,086		
2	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	14,237		
3	Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2)	m-g	15,264		
4	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	9,556		
5	Samochód samowładowczy do 5 t (1)	m-g	110,34		
6	Skrapiarka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm ³	m-g	68,912		
7	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g	17,711		
8	Szczotka mechaniczna bez ciągnika 700-800 mm	m-g	20,174		
9	Walec statyczny samojezdny 8 t (1)	m-g	15,264		
10	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	56		
11	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	14,237		
12	Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	m-g	21,316		
13	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	22,23		
14	Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1)	m-g	15,264		
15	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g	14,092		
		Razem	503,683		