

**Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,50 do km 368+500 odc. dł.181,50 mb strona prawa w miejscowości Skępe oraz od km 368+634 do km 368+919,20 odc. dł 466,70 mb strona prawa w miejscowości Skępe**

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,46		
<b>II ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8</b>						
2	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm	m3	112,7		
3	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z zagęszczeniem z przywozem gruntu zagęszczalnego o wymaganej nośności	m3	447,5		
4	D-02.01.01	Mechaniczny załadunek i wywiezienie ziemi urodzajnej oraz gruntu z koryta wraz z zagospodarowaniem	m3	112,7		
<b>III CHODNIK I PERONIKI PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ CPV 45233000-9</b>						
5	D-04.01.01	Ręczne profilowanie wraz zagęszczeniem podłoża pod chodnik	m2	681,5		
6	D-08.01.01	Wykonanie ławy o przekroju 0,025 m2/m z betonu C 8/10 pod obrzeża	m3	46,5		
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr. 20cm	m2	681,5		
8	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na wykonanej ławie ( <b>obrzeża inwestora</b> )	mb	930,4		
9	D-08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm, wypełnienie spoin piaskiem ( <b>kostka brukowa inwestora</b> )	m2	681,5		
<b>IV ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8</b>						
10	D-06.01.01	Mechaniczne plantowanie poboczy przy chodniku	m2	369,1		
11	D-06.01.01	Humusowanie poboczy ziemią urodzajną warstwą o grubości 10 cm (humus pozyskany na miejscu) z dosianiem trawy	m2	369,1		
12	D-01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1		
<b>WARTOŚĆ NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>						