




PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZÓR I REALIZACJA INWESTYCJI

87-850 Choceri ul. W. Łokietka 3, NIP 558-122-48-37 kom.005 587 813, e-mail: biuro_chata@o2.pl

KOSZTORYS OFERTOWY

TEMAT	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BABIE ŁAWY - CZERMNO	
LOKALIZACJA	WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIE POWIAT LIPNOWSKI GMINA SKĘPE 7, 99/4, 525 obręb Czeremno	
BRANŻA	DROGOWA	
STUDIUM DOKUMENTACJI	KOSZTORYS OFERTOWY	
INWESTOR	MIASTO I GMINA SKĘPE UL. KOŚCIELNA 2 87-630 SKĘPE	
OPRACOWAŁ	Jan Jastak	PROJEKTANT  Jan Jastak Upr. proj. WZDP Bydgoszcz Nr 107/66 Upr. bud. WZDP Bydgoszcz Nr 182/65

Adres:
ul. W. Łokietka 3
87-850 Choceri

NIP: 558-124-66-78

Kom:
0-605 587 813

Konto:
Bank Spółdzielczy w Kowalu
O/Choceri
21 9557 0006 0012 1183 2006

Usługi projektowe:
➤ branża drogowa
➤ branża architektoniczno-konstrukcyjna
➤ branża sanitarna
➤ branża elektryczna

Nadzór:
➤ wszystkie branże budowlane

Wykonawstwo:

➤ realizacja inwest. budowlanych

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT 23% : zł
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT : zł

Słownie brutto:

0001
Egz. nr ..

PRZEBUDOWA DRG GMINNYCH BONIEWO - GRÓJEC - OTMIANOWO - WÓLKA
PARUSZEWSKA - ARCISZEWO

KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

<i>Lp.</i>	<i>ELEMENT SCALONY</i>	<i>Wartość</i>
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8	
II	ODWODNIENIE KORP. JEZDNI I ZJAZDÓW CPV 45230000-8	
III	NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9	
IV	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4	
V	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8	
WARTOŚĆ NETTO		
PODATEK VAT 23%		
WARTOŚĆ BRUTTO		

Słownie brutto:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BABIE ŁAWY - CZERMNO

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1.800		
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czolowymi	m	15.0		
II ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI CPV 45230000-8						
3	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuciennych PE-HD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej	m	15.0		
4	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czolowych - prefabrykatowane	szt.	2		
5	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów odwodnieniowych z profilowaniem skarp	m	40.0		
III NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9						
6	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm	m2	8034.6		
7	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12 cm	m2	8034.6		
8	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	8034.6		
9	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	7670.2		
10	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	7670.2		
11	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 3cm	m2	7488		
IV OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4						
12	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	10		
13	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odbłaskowa	szt.	10		
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
14	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	2,733.0		
15	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza		ryczałt		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BABIE ŁAWY - CZERMNO

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1.800
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi	m	15.0
II ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI CPV 45230000-8				
3	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuściennych PE-HD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej	m	15.0
4	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykatowane	szt.	2
5	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów odwodnieniowych z profilowaniem skarp	m	40.0
III NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9				
6	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm	m ²	7834.6
7	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12 cm	m ²	7834.6
8	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m ²	7834.6
9	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m ²	7470.2
10	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m ²	7470.2
11	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 3cm	m ²	7288
IV OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4				
12	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	10
13	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odbłaskowa	szt	10
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
14	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m ²	2,733.0
15	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	