

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BABIE ŁAWY - CZERMNO

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1,100		
II NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9						
2	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm	m2	4930		
3	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12 cm	m2	4930		
4	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	4930		
5	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	4710		
6	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	4710		
7	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 3cm	m2	4600		
III OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4						
8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	10		
9	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa	szt	10		
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
10	D-04.04.02	Uzupełnienie poboczy gruntem zagęszczalnym gr. 20 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	1 650,0		
11	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	1 650,0		
12	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza		ryczałt		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						